



KYTKENTÄKAIVOT

Tunnus	Kaivon koko	Kytkentäkaivojen koordinaatit	
	Ø mm	X	Y
KK1	1200	6821304.18	24487801.38
KK2	1200	6821390.12	24487785.05
KK3	500	6821302.40	24487814.94
KK4	500	6821296.37	24487829.56
IK5	315	6821299.08	24487846.11
KK6	500	6821288.20	24487830.73
IK7	315	6821290.93	24487851.68
KK8	500	6821285.97	24487820.20
KK9	500	6821280.49	24487818.56
KK10	500	6821268.81	24487820.39
IK11	315	6821243.99	24487823.77
IK12	315	6821219.25	24487828.05
KK13	500	6821266.87	24487807.17
KK14	500	6821271.07	24487796.36
IK15	315	6821269.29	24487756.81
IK16	315	6821272.54	24487764.91
KK17	500	6821276.51	24487795.58
KK18	500	6821283.56	24487794.87
KK19	500	6821292.05	24487793.38

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

MERKKI	PVM		TEHNYT	TARKASTANUT
B	25.6.2024	F1 silmukka korvattu ThermiCam lämpökameralla. F30-1,-2 korvattu tutkalla F20-t.	Normivalaistus Oy	
A	25.6.2024	Lisätty pysäytysviivat polkupyöräväylälle pylväiden 7 ja 11 kohdille. Pysäytysviivan leveys 0,3 m. Siirretty D-suunnan pysäytysviivaa. Pysäytysviivan etäisyys 4 m suojatiestä.	J.Kämäräinen WSP Finland Oy	Matti Eriksson WSP Finland Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

RONGANKATU

VÄLI: RAUTATIENKADUSTA LÄNTEEN

XI (Kyttälä a)

LIIKENNEVALOSUUNNITELMA

PUTKITUSSUUNNITELMA 1:500

Ylan päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	/ §
Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	20.12.2022
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	16/20804/301

WSP Finland Oy

Piirt.	Jaana Kämäräinen
Suunn.	Jaana Kämäräinen
Tark.	Matti Eriksson